# **SPRAWOZDANIE**

# LABORATORIUM SIECI ROZPROSZONE

Temat: POŁĄCZENIA SIECIOWE Z WYKORZYSTANIEM ROUTERÓW FIRMY CISCO

- 1. Konfiguracja nazwy routera.
- 2. Konfiguracja hasła konsoli.

Czy i kiedy pojawia się monit o hasło konsoli? Jak usunąć hasło konsoli?

Monit o hasło konsoli wyświetla się po próbie zalogowania się do trybu użytkownika lub po uruchomieniu routera. Hasło można usunąć przechodząc do trybu konfiguracji następnie do trybu konfiguracji konsoli a następnie wpisaniu komendy "no password".

3. Skonfigurowanie hasła dostępu do uprzywilejowanego trybu EXEC.

Wyświetlenie konfiguracji bieżącej routera:

```
TESTER#show running-config
Building configuration...
Current configuration: 704 bytes
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname TESTER
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
enable password cisco
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524YNL6
!
!
!
!
```

```
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface Vlan1
no ip address
shutdown
ip classless
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
line con 0
password cisco
login
line aux 0
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

# Czy w pliku konfigu są widoczne hasła? Czy jakieś hasło jest zaszyfrowane a jeśli tak to które?

W pliku konfiguracyjnym widoczne są hasła. Zaszyfrowane jest hasło poufne hasło dostępu do uprzywilejowanego trybu EXEC.

# 4. Stworzenie i konfiguracja przykładowej topologii sieciowej.

#### Krok 1. Konfiguracja pracy

Nadano nazwy routerom R1, R2, R3. Do konsoli na wszystkich routerach dodano komendę logging synchronous. Dodano komendę exec-timeout 0 0 do konsoli na wszystkich routerach.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3
R3(config)#line console O
R3(config-line)#logging synchronous
```

Analogicznie nadano nazwy pozostałym routerom oraz wprowadzono do konsoli komendy.

### Krok 2: Interpretacja wyników debugera.

Na routerze R1 w trybie uprzywilejowanym EXEC i wykonano komendę debug ip routing.

```
R1#debug ip routing
IP routing debugging is on
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
```

Na routerze R1 w trybie konfiguracji interfejsu LAN zaczęto konfigurować adresy IP zgodnie z tabelą adresacji.

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska podsieci	Brama domyślna	
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	Nie dotyczy	
	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	Nie dotyczy	
R2	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	Nie dotyczy	
	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	Nie dotyczy	
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	Nie dotyczy	
R3	FA0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	Nie dotyczy	
	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	Nie dotyczy	
PC1	NIC	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1	
PC2	NIC	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1	
PC3	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1	

Tabela adresacji.

#### KONFIGURACJA TRAS NA R2.

```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)#
*Oct 17 16:45:13.539: is_up: GigabitEthernet0/0 0 state: 6 sub state: 1 line: 0
*Oct 17 16:45:13.539: is_up: GigabitEthernet0/0 0 state: 6 sub state: 1 line: 0
*Oct 17 16:45:13.539: is_up: GigabitEthernet0/0 0 state: 6 sub state: 1 line: 0
R1(config-if)#
```

Konfiguracja na R1.

Tak szybko jak naciśniesz klawisz Enter, debuger Cisco IOS informuje, że istnieje nowa trasa, ale jej stan jest False. Innymi słowy trasa nie została dodana jeszcze do tablicy routingu. Dlaczego tak się stało? Co należy zrobić, żeby trasa została dodana?

Należy podnieść interfejsy. Trasa zostanie dodana po użyciu komendy "no shutdown".

Komendą niezbędną do instalacji trasy w tablicy routingu jest "no sutdown". Po wykonaniu poprawnej komendy, router generuje odpowiednie komunikaty.

Komendą, która pozwala zweryfikować, czy nowa trasa została dodana do tablicy routingu jest "show ip route".

```
Catemay of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably submetted, 4 submets, 2 masks
172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Na routerze R1 tryb konfiguracji interfejsu WAN połączonego z routerem R2 , skonfigurowano adres IP zgodnie z diagramem topologii.

Dlaczego trasa jest ciągle w stanie False? Co musisz zrobić, aby upewnić sie, że interfejs został całkowicie skonfigurowany?

Trasa zostanie dodana po użyciu komendy "no shutdown".

```
R1(config-if)#no shutdoun
R1(config-if)#
*Oct 17 17:04:33.347: is_up: SerialO/O/O O state: O sub state: 1 line: O
*Oct 17 17:04:35.343: ZLINK-3-UPDOHN: Interface SerialO/O/O, changed state to down
*Oct 17 17:04:35.343: is_up: SerialO/O/O O state: O sub state: 1 line: O
```

#### KONFIGURACJA TRAS NA R2.

Na routerze R2 w trybie konfiguracji interfejsu WAN połączonego z routerem R1.

```
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
```

Komendą dzięki, której dowiemy się czy interfejs został poprawie skonfigurowany jest "no shutdown".

Komenda , która pomoże zweryfikować, czy nowa trasa została dodana do tablic routingu routerów R1 i R2 : show ip route.

```
Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L 172.16.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

### Krok 3: Końcowa konfiguracja interfejsów routera

Konfiguracja pozostałych interfejsów R2:

```
R2(config)#interface serial D/D/1
R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.2
```

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS sunmary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
a - application route
+ - replicated route, X - next hop override

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L 172.16.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L 172.16.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

### Konfiguracja interfejsów R3:

```
R3(config)#interface serial 0/0/1
R3(config-if]#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R3(config-if]#
R3(config-if]#
*Feb 9 17:16:17.091: ZLINK-3-UPDOHN: Interface Serial0/0/1, changed state to dun
R3(config-if]#
*Feb 9 17:16:21.963: ZLINK-3-UPDOHN: Interface Serial0/0/1, changed state to up
*Feb 9 17:16:22.963: ZLINEPROTO-5-UPDOHN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
```

```
R3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - nobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP

a - application route

+ - replicated route, Z - next hop override

Gateway of last resort is not set

I

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 nasks

192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/1

192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

```
R3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - nobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP

a - application route

+ - replicated route, X - next hop override

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/1

192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

## Krok 4. Konfiguracja adresów komputerów PC.

- a. Na hoście PC1 skonfiguruj adres IP: 172.16.3.10/24 oraz bramę domyślną: 172.16.3.1.
- b. Na hoście PC2 skonfiguruj adres IP: 172.16.1.10/24 oraz bramę domyślną: 172.16.1.1.
- c. Na hoście PC3 skonfiguruj adres IP: 192.168.2.10/24 oraz bramę domyślną: 192.168.2.1

#### Krok 5: Testowanie i weryfikacja konfiguracji

```
Czy test ping z PC3 do PC1 zakończył się sukcesem? nie Czy test ping z PC3 do PC2 zakończył się sukcesem? nie Czy test ping z PC2 do PC1 zakończył się sukcesem? nie Czy test ping z R1 do R3 zakończył się sukcesem? Nie
```

#### Wszystkie testy powinny zakończyć się negatywnie. Dlaczego?

Wszystkie trasy zakończyły się negatywnie ponieważ nie ma ustalonych tych tras. Możliwe są tylko te, które zostały ustalone w tablicy routingu.

#### **Krok 6: Gromadzenie informacji**

R3#sh ip int brief Interface	IP-Address	OK? Hethod	Status	Prot
ocol Enbedded-Service-EngineO/O	unassigned	YES unset	administratively	doun doun
GigabitEthernetO/O	192.168.2.1	YES manual	ф	ир
GigabitEthernetO/1	unassigned	YES unset	administratively	doun doun
GigabitEthernetO/2	unass igned	YES unset	administratively	doun doun
Seria10/0/0	unass igned	YES unset	administratively	doun doun
Seria10/0/1	192.168.1.1	YES manual	ир	ф

#### Ile interfejsów jest aktywnych na routerach R1 i R3?

Po 2

#### Dlaczego na routerze R2 s aktywne trzy interfejsy?

Ponieważ na routerze R2 zostały skonfigurowane 3 interfejsy: serial 0/0/0, serial 0/0/1 oraz GigabitEthernet 0/0.

Wyświetl tablicę routingu poszczególnych routerów. Podaj właściwe polecenie: show ip route

#### **PINGOWANIE:**

```
R1#ping 172.16.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/27/28 ms
```

```
R2#ping 172.16.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.1, timeout is 2 seconds:
|||||
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
```

```
C:\Users\Student>ping 192.168.2.1

Badanie 192.168.2.1 z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 192.168.2.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255

Statystyka badania ping dla 192.168.2.1:
Pakiety: Wysłane = 3, Odebrane = 3, Utracone = 0
(0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms
```

```
R3#ping 192.168.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), Yound-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
```